
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Tynk mozaikowy

Obiekt Budynek dydaktyczny sala 26
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa Armii Krajowej 36 A Częstochowa

Sporządził Bogdan Wołowicz
Sprawdził mgr inż. Maria Róg

Częstochowa 29.04.2014 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Budynek dydaktyczny sala 26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 1,10*(1,15+6.30+ 5,22)	m2	13,937
		razem	m2	13,937
2	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 1,10*(1,15+6.30+ 5,22)	m2	13,937
		razem	m2	13,937
3	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 1,10*(1,15+6.30+ 5,22)	m2	13,937
		razem	m2	13,937
4	KNR AT-31 0505/01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej na powierzchni ścian 1,10*(1,15+6.30+ 5,22)	m2	13,937
		razem	m2	13,937
5	KNR AT-31 0505/03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie na powierzchni ścian 1,10*(1,15+6.30+ 5,22)	m2	13,937
		razem	m2	13,937

Budynek dydaktyczny sala 26

Nr	Opis robót	Wartość
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Budynek dydaktyczny sala 26

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Grunt uniwersalny	kg	3,484		
2	Masa tynkarska mozaikowa	kg	76,654		
3	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,307		
4	Piasek do zapraw	m3	0,014		
5	Preparat gruntujący	dm3	3,066		
6	Siatka z włókna szklanego	m2	15,818		
7	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,012		
8	Zaprawa klejąca	kg	55,748		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				