

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar robót

Remont dachu

Obiekt	Budynek dadaktyczno - biurowy
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa	Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8
Inwestor	Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Sporządził	Bogdan Wołowicz
Sprawdził	mgr inż . Maria Róg

Częstochowa

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Budynek dadaktyczno - biurowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 1,5*6,0	m2	9,000
		razem	m2	9,000
2	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych do 10 warstw papy 1,5*6,0	m2	9,000
		razem	m2	9,000
3	KNR AT-17 0104/06	Cięcie piłą diamentową powyżej 15cm stropów z betonu zbrojonego 1,5*6,0	m2	9,000
		razem	m2	9,000
4	KNR 4-04 0305/08	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grubości płyt do 15cm 1,5*6,0* 0,20	m3	1,800
		razem	m3	1,800
5	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek kolankowych 0,25*1,0*5,5*2	m3	2,750
		razem	m3	2,750
6	KNR-W 2-05 1008/01	Lekka obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% blachą stalową fałdową bez ocieplenia, montowana metodą tradycyjną 1,5*6,0	m2	9,000
		razem	m2	9,000
7	KNR 2-02 0216/02	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy 1,5*6,0	m2	9,000
		razem	m2	9,000
8	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 0,241	t	0,241
		razem	t	0,241
9	KNR 0-22 0527/01	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym 6,0*6,5	m2	39,000
		razem	m2	39,000
10	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km gruz 1,8 papa 9,00* 0,15	m3	1,800
			m3	1,350
		razem	m3	3,150
11	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km do 15 km 3,15	m3	3,150
		razem	m3	3,150
12	Kalkulacja indywidualna	Opłata z wysypisko 1,8	m3	1,800
		razem	m3	1,800
13	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację papy 1,35	m3	1,350
		razem	m3	1,350
14	KNR 4-04 0901/05	Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny 15	m	15,000
		razem	m	15,000
15	KNR 4-04 0901/06	Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny 15	m	15,000
		razem	m	15,000
16	KNR 4-04 0901/07	Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny 15	m	15,000
		razem	m	15,000

Budynek dadaktyczno - biurowy

Nr	Opis robót	Wartość
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Budynek dadaktyczno - biurowy

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Abizol P	kg	62,400		
2	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,030		
3	Beton zwykły B-25	m3	1,377		
4	Blacha trapezow	m2	10,800		
5	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1.023,000		
6	Cement portlandzki 35	kg	169,950		
7	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,042		
8	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,255		
9	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,010		
10	Drewno na stemple	m3	0,030		
11	Gaz propan, butan	kg	18,338		
12	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	11,304		
13	Opłata za utylizację papy	m3	1,350		
14	Opłata za wysypisko	m3	1,800		
15	Papa termozgrzewalna dkd podkładowa	m2	43,290		
16	Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia	m2	46,020		
17	Piasek do zapraw	m3	0,886		
18	Pręty zbrojeniowe zebrowane do 7mm	t	0,241		
19	Tarcza diamentowa o średnicy 800mm	szt	0,405		
20	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	94,875		
21	Woda	m3	3,658		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				