RZUT SUFITU PODWIESZANEGO W AULI SKALA 1:50

ZAKRES PRZEBUDOWY

WIDOK DACHU

WIDOK DACHU

II PIETRO

istn. kanał nawiewny 1000x800mm

proj. wywiew Ø 100mm wg. PB inst. sanitarnych

proj. kanał wywiewny 190x1200 mm wg. PB inst. sanitarnych

proj. kanał nawiewny 800 x 800mm wg. PB inst. sanitarnych

proj. kanał wywiewny 300 x 500mm wg. PB inst. sanitarnych

proj. ekran reflektująco - rozpraszający konstrukcja systemowa z płyt GK malowany na kolor RAL 7035 wg. rys. szczegółowego nr 21

proj. oświetlenie punktowe wg. PB instalacji elektrycznych

proj. oświetlenie bezpieczeństwa wg. PB instalacji elektrycznych

proj. oświetlenie liniowe - oprawy dekoracyjne wg. PB instalacji elektrycznych

proj. głośniki sklepowe - 6 sztuk wg. PB instalacji multimedialnych

proj. głośniki (4 1/2 cm) - 48 sztuk wg. PB instalacji multimedialnych

proj. projektor + uchwyt sufitowy wg PB inst. multimedialnych

proj. czujki ruchu do mocowania oświetlenia - kolorystyka aranżacyjna wg. PB instalacji elektrycznych

proj. ekrapiacz zewnetrzny R 407C wym. 593x140x160 cm wg. PB inst. sanitarnych

proj. ekran z kratki stalowej zgrzewanej wym . 3 x (200 x 200 cm) np. wzór ELIOS Z26100 / szer. szczeliny 2 cm firmy PROGRESS lub równoważne

proj. konstrukcja wsporcza pod skraplacz malowana na kolor RAL 7035 wg. PB konstrukcji

I 140 PE poz. 3.1.6

I 180 PE poz. 3.1.4

I 180 PE poz. 3.1.3

I 180 PE poz. 3.1.3

I 180 PE poz. 3.1.4

I 180 PE poz. 3.1.3

I 140 PE poz. 3.1.6

I 100 PE poz. 3.1.2

I 100 PE poz. 3.1.2

L 160 E poz. 3.1.1

poz. 3.1.5 blacha węzłowa

poz. 3.1.5 blacha węzłowa

panele sufitowe - 6 szt. wym. 93 x 240 cm np. firmy Atoa, Gustafs kolor RAL 7040 - szary , perforacja PH8

panele sufitowe - 7 szt. wym. 93 x 60 cm np. firmy Atoa, Gustafs kolor RAL 7040 - szary , perforacja PH8

panele sufitowe - 1 szt. wym. 93 x 125 cm np. firmy Atoa, Gustafs kolor RAL 7040 - szary , perforacja PH8

sufit podwieszany systemowy z płyt GK profil UA 100

panele sufitowe - 3 szt. wym. 120 x 150 cm np. firmy Atoa, Gustafs kolor RAL 7040 - szary , perforacja PH8

panele sufitowe - 9 szt. wym. 120 x 248 cm np. firmy Atoa, Gustafs kolor RAL 7040 - szary , perforacja PH8

panele sufitowe - 2 szt. wym. 120 x 150 cm np. firmy Atoa, Gustafs kolor RAL 7040 - szary , perforacja PH8

panele sufitowe - 9 szt. wym. 120 x 60 cm np. firmy Atoa, Gustafs kolor RAL 7040 - szary , perforacja PH8

panele sufitowe - 11 szt. wym. 120 x 240 cm np. firmy Atoa, Gustafs kolor RAL 7040 - szary , perforacja PH8

panele sufitowe - 1 szt. wym. 93 x 125 cm np. firmy Atoa, Gustafs kolor RAL 7040 - szary , perforacja PH8

panele sufitowe - 8 szt. wym. 93 x 240 cm np. firmy Atoa, Gustafs kolor RAL 7040 - szary , perforacja PH8

panele sufitowe - 7 szt. wym. 93 x 60 cm np. firmy Atoa, Gustafs kolor RAL 7040 - szary , perforacja PH8

panele sufitowe - 13 szt. wym. 120 x 60 cm np. firmy Atoa, Gustafs pełne, okleina naturalna * klon *

panele sufitowe - 13 szt. wym. 120 x 240 cm np. firmy Atoa, Gustafs pełne, okleina naturalna * klon *

panele sufitowe - 13 szt. wym. 120 x 60 cm np. firmy Atoa, Gustafs perforacja, kolor RAL 7040 - szary

panele sufitowe - 13 szt. wym. 120 x 240 cm np. firmy Atoa, Gustafs perforacja, kolor RAL 7040 - szary

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY YY	
OBIEKT	BUDYNEK AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA
ADRES	CZĘSTOCHOWA, UL. WINGSYNGTONA 4B
INWESTOR	AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA CZĘSTOCHOWA, UL. WINGSYNGTONA 4B
TEMAT	PROJEKT PRZEBUDOWY AULI W BUDYNKU AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA
STADIUM	PB z elementami PW
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TEMAT RYS.	RZUT SUFITU PODWIESZANEGO
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. RADOSŁAW BYTOFSKI
OPRACOWAŁ	mgr inż.arch. ANNA DŁUGOSZA-MIKUŁA, mgr inż.arch. RADOSŁAW PASCOWSKI
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. WIESŁAW SAKSIŃSKI
BIURO/ID YY PRO 439	DATA OPRACOWANIA 05.2009
	SKALA 1:50
	NR RYS. 4

WSZELKIE OPRACOWANIE STANOWI DOBRO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z ART.ARCH.26 Z DNIA 23.LIPCA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH