

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Rozbiórka istniejącego budynku Etap I

Obiekt Budynek dydaktyczny
Kod CPV 95111100-9
Budowa Częstochowa ul. Chłopickiego 3
Inwestor Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8

Poziom cen IV kw. 2015 r. SEKOCENBUD

Sporządził Bogdan Wołowicz

Specjalista ds. Technicznych
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Częstochowa Grudzień 2015 r.

Bogdan Wołowicz
Nr upr. UAN VIII/3861/23/87

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

Budynek dydaktyczny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0804/02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji II 2,65*2+2,70*2+1,50*8	m	22,700
		razem	m	22,700
2	KNR 4-04 0305/03	Rozebranie stropów żelbetowych (plyty, belki, zebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm (2,65*1,5*2+2,7*1,5*2)*0,15	m3	2,408
		razem	m3	2,408
3	KNR 4-04 0805/04	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 140mm 3*4	szt	12,000
		razem	szt	12,000
4	KNR 2-02 1611/02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m 4	kolumnę	4,000
		razem	kolumnę	4,000
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 2,408	m3	2,408
		razem	m3	2,408
6	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km do 15 km 2,408	m3	2,408
		razem	m3	2,408
7	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko 2,408*1,6	t	3,853
		razem	t	3,853
8	KNR 4-04 1107/01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym dwuteownik (1,5*3*4)*0,0143 balustrady 0,220*4	t	0,257
			t	0,880
		razem	t	1,137

Budynek dydaktyczny

Nr	Opis robót	Wartość
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Budynek dydaktyczny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,182		
2	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,041		
3	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,028		
4	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,008		
5	Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm	m3	0,036		
6	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,017		
7	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	12,600		
8	Opłta za wysypisko	t	3,853		
9	Płyty pomostowe długie	m2	0,440		
10	Płyty pomostowe krótkie	m2	0,120		
11	Tlen techniczny sprężony	m3	1,544		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				