

Przedmiar

Wymiana tynków zewnętrznych ścian , obróbki blacharskie budynku garażowego

Obiekt	Budynek dydaktyczny
Lokalizacja	Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8
Inwestor	Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8

Sporządził	Marzena Dębowska
Sprawdził	mgr inż.Agnieszka Małolepsza

Częstochowa

Tabela elementów

Budynek dydaktyczny

Nr	Opis	Wartość
1.	Remont rynien i obróbek blacharskich	
2.	Remont tynków ścian garażu	
3.	Opaska z kruszywa	
4.	Odwozy	
		Razem
		Podatek VAT 23%
		Ogółem kosztorys

Przedmiar

Budynek dydaktyczny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Remont rynien i obróbek blacharskich				
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	25,00
2	KI	Demontaż zbiorniczków rynnowych	szt	3,00
3	KI	Montaż płyty OSB wodoodpornej 25,0*0,2	m2	5,00
		razem	m2	5,00
4	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas podrynnowy 25,0*0,25	m2	6,25
		razem	m2	6,25
5	NNRNKB 1 0517/04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m	25,00
6	NNRNKB 1 0517/09	Założenie zbiorniczków przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej	szt	3,00
7	KI	Oczyszczenie powierzchni obróbek z brudu, kurzu i rdzy, odtłuszczenie i malowanie dwukrotne farbą na pow.ocynkowane w kolorze nowych obróbek 15,0+25,0+2,85+9,95	m	52,80
		razem	m	52,80
2. Remont tynków ścian garażu				
8	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach z oczyszczeniem spoin $1,35*0,55+3,9*1,35+25,0*(1,35+1,15)/2+2,85*(1,15+0,85)/2+9,95*(0,85+0,2)/2$	m2	45,33
		razem	m2	45,33
9	KNR 19-01 0310/02	Uzupełnienie i naprawa ścian o powierzchni do 3m2 z cegły budowlanej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 45,33*0,1	m2	4,53
		razem	m2	4,53
10	KNR 4-01 0322/02	Oczyszczenie i wyrównanie istniejących otworów wentylacyjnych, montaż krat PCV	szt	8,00
11	KNR K-17 0101/02	Odgrzybianie podłogi budowlanych przez malowanie dwukrotne	m2	45,33
12	KNR K-17 0102/02	Powierzchniowa neutralizacja soli przez malowanie	m2	45,33
13	KNR K-17 0401/04	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - jedna warstwa tynku podkładowego o grubości 1,0cm + jedna warstwa tynku renowacyjnego o grubości 1,5cm wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m2	45,33
14	KNR K-17 0401/07	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych - dodatek za 0,5cm pogrubienia tynku renowacyjnego	m2	45,33
15	KNR K-17 0501/01	Szpachlowanie tynków renowacyjnych na ścianach	m2	45,33
16	KNR K-17 0501/04	Gruntowanie tynków renowacyjnych na ścianach	m2	45,33
17	KNR K-17 0501/06	Malowanie tynków renowacyjnych na ścianach farbą krzemianową	m2	45,33
18	KNR K-17 0501/08	Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za kolejną warstwę farby	m2	45,33
19	KNR AT-31 0702/01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego aluminiowego 0,2+1,15+1,35+0,55	m	3,25
		razem	m	3,25
3. Opaska z kruszywa				
20	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	1,00
21	KNR 2-01 0125/02	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm 9,5*0,5	m2	4,75
		razem	m2	4,75
22	KNR 2-31 0105/01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	4,75
23	KNR 2-31 0105/02 (dopłata 7x)	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	4,75
24	KI	Wykonanie opaski z kruszywa	m2	4,75

Przedmiar

Budynek dydaktyczny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		0,5+9,5+0,5	m	10,50
		razem	m	10,50
		4. Odwozy		
26	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km z opłatą za wysypisko		
		45,33*0,02+4,53*0,12+4,75*0,15	m3	2,16
		razem	m3	2,16
27	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,16