

Przedmiar

Wymiana posadzek i wykładzin w pokojach biurowych 208,211,211a

Obiekt	Budynek dydaktyczny
Lokalizacja	42-200 Częstochowa ul. Armii Krajowej 36 A
Inwestor	Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8

Sporządził	Marzena Dębowska
Sprawdził	mgr inż. Agnieszka Małolepsza

Częstochowa

Tabela elementów

Budynek dydaktyczny

Nr	Opis	Wartość
1.	Wymiana wykładziny i posadzek	
2.	Odwozy	
	Razem	
	Podatek VAT 23%	
	Ogółem kosztorys	

Przedmiar

Budynek dydaktyczny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Wymiana wykładziny i posadzek				
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie wykładziny podłogowej dywanowej z listwami 211,211a 3,47*3,45+5,29*3,35 208 4,88*2,41	m2 m2 razem m2	29,69 11,76 41,45
2	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie wykładziny podłogowej PCV	m2	41,45
3	KI	Skucie nierównej i częściowo zniszczonej posadzki wraz z izolacjami	m2	41,45
4	KNR 2-02 0616/01 (dopłata 1,1x)	Izolacje poziome z jednej warstwy folii gr.0,3mm z wywinięciem na ściany	m2	41,45
5	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 22/20mm	m2	41,45
6	KNR 2-02 0616/01 (dopłata 1,1x)	Izolacje poziome z jednej warstwy folii gr.0,3mm z wywinięciem na ściany	m2	41,45
7	NNRNKB 6 1127/02	Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm pod posadzki zatarte na gładko z zaprawy cementowej z zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	41,45
8	NNRNKB 6 1127/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm	m2	41,45
9	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	41,45
10	KNR 2-02 1112/06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m2	41,45
11	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	41,45
12	Kalkulacja indywidualna	Listwy przyścienne MDF z kompletem narożników i zakończeń. 211,211a (3,47+3,45+5,29+3,35)*2-0,9*3 208 (4,88+2,41)*2-0,9	m m razem m	28,42 13,68 42,10
13	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew progowych aluminiowych 0,9*3	m razem m	2,70 2,70
2. Odwozy				
14	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km z opłatą za wysypisko 41,45*0,07	m3 razem m3	2,90 2,90
15	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,90