

TOM 4	 EL-LUX www.ellux-projekt.pl	PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Łukaszewicza 52 ; 42-130 Szarlejka tel. kom.695192625, e-mail: biuro@ellux- projekt.pl
--------------	---	---

Stadium:	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
Branża:	Elektroenergetyczna
Zakres opracowania	Budowa systemu SSP w budynku Instytutu Sztuk przy ul. Dąbrowskiego 14
Inwestycja	Dostosowanie budynku Instytutu Sztuk Pięknych przy ul. Dąbrowskiego 14 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Adres	Budynek Instytutu Sztuk Pięknych ul. Dąbrowskiego 14, 42-200 Częstochowa
Inwestor:	Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Częstochowa
Data opracowania	Listopad 2018r.

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO PIECZĘĆ / PODPIS	NR UPRAWNIEN NR EWID. ŚOIIB	DATA OPRACOWANIA
PROJEKTANT	<i>mgr inż. Łukasz Trzepizur</i>	UPR. BUD. NR SLK/5283/POOE/14 NR EWID. ŚOIIB SLK/IE/8769/14	Listopad 2018r.

Kod CPV

1. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
2. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
3. 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
4. 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
5. 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

1. Spis treści

I.	Strona tytułowa	1
2.	WSTĘP	3
2.1.	Przedmiot opracowania	3
2.2.	Zakres stosowania opracowania	3
2.3.	Określenia podstawowe	3
2.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót.....	3
3.	ZAKRES PRAC.....	4
4.	WYKONANIE ROBÓT	5
4.1.	Ogólne wymagania dotyczące robót.....	6
4.2.	Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.	6
4.3.	Zasady kontroli i odbioru robót.	6
4.4.	Materiały i surowce	7
4.5.	Urządzenia, maszyny, narzędzia.	7
4.6.	Transport materiałów.....	7
5.	JAKOŚĆ REALIZACJI ROBÓT	7
5.1.	Kontrola jakości robót.	7
5.2.	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.....	8
6.	ODBIÓR ROBÓT	8
6.1.	Odbiór techniczny częściowy.....	8
6.2.	Odbiór techniczny końcowy.....	8
7.	AKTY PRAWNE, NORMY I ZAGADNIENIA BHP	8
8.	UWAGI KOŃCOWE	10

2. WSTĘP

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie objętym projektem wykonawczym "Przebudowa – Dostosowanie budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego" dot. branży elektrycznej.

Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

2.2.Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie można stosować wyłącznie przy wykonawstwie robót instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych dla obiektu wymienionego w punkcie 2.1.

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z innymi, obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami.

2.3.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” oraz aktualną Ustawą „Prawo Budowlane” oraz zarządzeniami odpowiedniego Ministra.

2.4.Ogólne wymagania dotyczące robót.

- 2.4.1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji sygnalizacji pożaru (SSP) z instalacją oddymiania, instalacją projektem budowlanym: Budowa systemu SSP w budynku Instytutu Sztuk przy ul. Dąbrowskiego 14 dot. branży elektrycznej oraz obowiązującymi „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
- 2.4.2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji SSP, instalacji oddymiania, instalacji kontroli dostępu, instalacji detekcji gazu, instalacji systemu różnicowania ciśnień i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.
- 2.4.3. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji SSP z instalacją oddymiania, w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi, budowlanymi i sanitarnymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji sygnalizacji pożaru SSP oraz oddymiania z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt.
- 2.4.4. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne z dokumentacją będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji.
- 2.4.5. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne

niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać jego pisemną akceptację, pod rygorem pkt. 2.4.4.

- 2.4.6. Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się częściami. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca, przed złożeniem oferty powinien je wyjaśnić z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw.
- 2.4.7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty (CNBOP) tak, aby spełnić obowiązujące przepisy.
- 2.4.8. Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzi próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą dokumentacją.
- 2.4.9. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia sposobu sterowania instalacjami: wentylacji.
- 2.4.10. Wykonawca jest zobowiązany przed zamówieniem potwierdzenia sposobu działania klap odcinających i ewentualne wprowadzenie zmian w układzie zasilania/sterowania.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.

3. ZAKRES PRAC

Instalacja Sygnalizacji Pożaru z Instalacją Oddymiania,

- zasilanie urządzeń do usuwania dymu zabudowanych w klatkach schodowych
- **wykonanie uszczelnień istniejących i projektowanych przepustów instalacyjnych o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego do klasy odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia np. firmy PROMAT TOP, HILTI, itp..**
- wykonanie przebiegów przez ściany i przez stropy
- -wykucie bruzd dla przewodów zasilających
- -montaż przewodów zasilających instalacji usuwania dymu w klatkach schodowych w bruzdach pod tynkiem
- montaż przewodów systemu SSP w bruzdach pod tynkiem
- montaż urządzeń i oprzewodowania oddymiania klatek schodowych

- montaż urządzeń i oprzewodowania systemu SSP
- zaprawianie bruzd i przebić przez ściany i stropy ,odtworzenie tynków i odtworzenie malowania ścian
- Wykonanie oprzewodowania w zakresie niezbędnym do funkcjonowania systemu adresowalnego instalacji sygnalizacji pożaru instalacji oddymiania, instalacji pożarowego wyłącznika prądu
- wykonanie przebić przez ściany i przez stropy
- Montaż centrali SSP
- Montaż rozdzielnic zasilania oddymiania
- Montaż adresowalnych ręcznych ostrzegaczy pożaru
- Montaż gniazd czujek pożarowych
- Montaż adresowalnych czujek dymu wykrywających pożary wraz ze wskaźnikami zadziałania
- Montaż sygnalizatorów akustycznych pożarowych
- Montaż modułów sterujących i monitorujących
- Montaż trzymaczy drzwiowych
- Montaż zasilaczy pożarowych
- Montaż zasilaczy buforowych
- Montaż przycisków oddymiania
- Montaż centrali sterujących oddymiania
- Montaż siłowników okien
- Montaż czujnika deszczu i wiatru
- Montaż automatyki drzwi napowietrzających
- Wykonanie sterowania i monitorowania klap odcinających
- Wykonanie monitorowania stanu zestawu hydroforowego
- Wykonanie sterowania klapami oddymiającymi w budynku A, B i C
- Wykonanie sterowania kurtyną ppoż
- Wykonanie prób pomontażowych, sprawdzeń i testów
- Uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru
- Uruchomienie systemu oddymiania
- Przeszkolenie obsługi

4. WYKONANIE ROBÓT

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kompletnej instalacji SSP w chronionych pomieszczeniach, instalacji oddymiania, instalacji kontroli dostępu, instalacji detekcji gazu oraz instalacji systemu różnicowania ciśnień. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji Projektu Wykonawczego i STWiOR oraz dokumentów otrzymanych od Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Rysunki i dokumentacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi:

- demontaż istniejącego systemu sygnalizacji pożaru,
- dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnego do wykonania instalacji,
- dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych materiałów i urządzeń,

- dostawa i montaż instalacji przewodów wchodzących w skład instalacji SSP, instalacji oddymiania, instalacji kontroli dostępu, instalacji detekcji gazu, opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wraz z centralą oraz instalacji systemu różnicowania ciśnień zgodnie z DTR producentów odpowiednich zamocowań jeżeli muszą być stosowane (np PH90),
- montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń,
- wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład zakresu robót. Wykonawca jest obowiązany do dostosowania i wykonania ich w taki sposób aby były one trwałe i pewne,
- wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych otworów przy przejściach przez ewentualne różne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odporności ogniowej,
- wykonanie bruzd pod przewody i rury karbowane a po wykonaniu okablowania zaprawienie bruzd oraz pomalowanie,
- dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenia wyników tych pomiarów do odbiorów instalacji,
- dokonania niezbędnych prób ewentualnego sterowania np. wentylacją oraz przedłożenia wyników tych pomiarów do odbiorów instalacji,
- przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu czy innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, zatwierdzoną przez Inwestora oraz DTR i DTE urządzeń. Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z Inwestorem. Wykonawca w/w instalacji winien posiadać właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robót gwarantując wysoką jakość oraz terminowość wykonania.

4.2. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.

Wykonawca jest obowiązany do wykonania wszystkich prac wymienionych w specyfikacji. Niezależnie od powyższego, Wykonawca jest obowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie niezgodności, ewentualne braki lub niezgodności interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznych należy uzgadniać z Inwestorem oraz Projektantem.

4.3. Zasady kontroli i odbioru robót.

Wykonawca robót zobowiązany jest do:

- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru prób i odbiorów częściowych instalacji elektrycznych, SSP, oddymiania, kontroli dostępu, detekcji gazu, systemu opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wraz z centralą, systemu różnicowania ciśnień oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć również dokumentację powykonawczą dla w/w instalacji, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedza Projektanta i Inwestora zostały wniesione w trakcie budowy,
- zgłoszenia do odbioru instalacji pisemnie oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania w/w instalacji z projektem wykonawczym.

4.4. Materiały i surowce

Do wykonaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczególności:

- materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- urządzenia podstawowe Systemu SSP oraz instalacji oddymiania należy wybrać w oparciu o katalogi wyrobów producenta systemu i aktualność posiadanych certyfikatów CNBOP,
- wyroby dla których dokonano oceny niezawodności i wydano certyfikat zgodności z Polska Norma lub z aprobatą techniczną,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

4.5. Urządzenia, maszyny, narzędzia.

Wykonawca jest obowiązany wykazać się posiadaniem wszystkich urządzeń, maszyn i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac instalacyjnych związanych z transportem, montażem oraz pomiarami instalacji.

4.6. Transport materiałów

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń lub odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniemi Inwestora oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.

5. JAKOŚĆ REALIZACJI ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i montażu urządzeń ma szczególne znaczenie na terminowość wykonywania poszczególnych prac jak również na pozostałe branże.

5.1. Kontrola jakości robót.

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową. Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inwestorowi. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po akceptacji odbioru przez Inwestora.

5.2.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.

- Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach dokumentacji, zostają odrzucone.
- Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w dokumentacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inwestor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1.Odbiór techniczny częściowy.

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w szczególności instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo - odbiorcze,
- dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów.

6.2.Odbiór techniczny końcowy.

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych sygnalizacyjnych po zakończeniu budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji.

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych,
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- dokumentację powykonawczą w 1 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersji elektronicznej CD,
- certyfikaty CNBOP zamontowanych w Systemie urządzeń oraz przewodów po 1 egz.,
- protokół pomiaru rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urządzeń (centrala, zasilacze, itp. ...) 1 egz.,
- protokół pomiarów rezystancji pętli dozoru (z uwzględnieniem wymagań technicznych producenta Systemu) 1 egz.,
- protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów dozoru: czujki, przyciski (udokumentować pisemnie zadziałanie każdego elementu) 1 egz.,
- protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów sterowania (udokumentować pisemnie zadziałanie każdego elementu) 1 egz.,
- zestawienie i opis elementów na liniach dozoru wraz z komunikatami użytkownika 1 egz.,
- protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu 1 egz.

7. AKTY PRAWNE, NORMY I ZAGADNIENIA BHP.

Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z normami i obowiązującym prawem, a w szczególności:

Akty prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. nr 81 z 1990r.)

Polskie Normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z realizacją zamówienia polskie normy (PN) i branżowe (BN) aktualne w chwili realizacji zamówienia.

Charakterystycznymi źródłami zagrożeń w trakcie wykonywania instalacji są:

- Prace związane i w pobliżu urządzeń i instalacji elektrycznych.
- Transport materiałów.
- Użycie maszyn i narzędzi.

Zagadnienia BHP.

Maszyny i narzędzia winny spełniać wymagania odnośnie limitów wartości emisji hałasu i wibracji stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogą być zastosowane w szczególnie wyraźnych przypadkach.

Wymagana jest pełna analiza adekwatnych dokumentów i standardów pod względem ich stosowania. Montaż instalacji systemów SSP, oddymiania, kontroli dostępu, detekcji gazu, różnicowania ciśnień powinny wykonywać tylko właściwie wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie przeszkolenia. Przed przekazaniem urządzeń Wykonawca winien przeprowadzić komplet wymienionych wyżej pomiarów. Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokołami z ich wykonania. Przeglądy i pomiary mogą być wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montażu instalacji i urządzeń, muszą być przestrzegane odpowiednie przepisy bezpieczeństwa. Przed

rozpoczęciem prac Wykonawca winien uzyskać pełną informację o ryzyku związanym z budową i winien prowadzić prace w odpowiednio bezpieczny sposób nie zagrażający życiu pracowników własnych jak i osób postronnych, stosując podczas pracy środki zapobiegania wypadkom zgodnie z zaleceniami Zarządzenie Ministra Budownictwa (Dz. U Nr 13/72, poz. 93, Dz. U. nr 10/95, poz. 46) wraz z poprawkami.

8. UWAGI KOŃCOWE

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego zapewniającego utrzymanie założonych parametrów technicznych instalacji.

Specyfikacje i opisy uwzględniają oczekiwany standard dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanej instalacji. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Wykonawca jest zobligowany do przeglądu zawartości dokumentacji projektowej i dokonania jej sprawdzenia pod kątem przydatności do uzyskania rezultatu końcowego. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonane prace siłami własnymi jak również podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecającym i projektantem. Rozbieżności w wykonawstwie w stosunku do projektu mogą być wprowadzone tylko po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem. Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkich niezbędnych urządzeń koniecznych do zasilania placu budowy w energię elektryczną.