

## Przedmiar robót

Obiekt	Rozbiórka istniejącego budynku
Kod CPV	45111100-9
Budowa	Częstochowa ul.Dembińskiego 4 ( działka nr 26 obr.42b)
Inwestor	Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa ul.Waszyngtona 4/8

---

Sporządził    Marzena Dębowska

---

Częstochowa

Rozbiórka istniejącego budynku

Nr	Opis robót
----	------------

## Rozbiórka istniejącego budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0506/05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  18,2	m	18,20
			razem m	18,20
2	KNR 4-04 0506/06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku  4,3*2	m	8,60
			razem m	8,60
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	44,66
4	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład  18,2*6,1 7,5*5,1 6,5*3,4	m2	111,02
			m2	38,25
			m2	22,10
			razem m2	171,37
5	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk	m2	171,37
6	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej	m2	171,37
7	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2  11	szt	11,00
			razem szt	11,00
8	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2  2,05*1,4*2 1,0*2,1+1,25*2,3+1,4*2,1 3,2*2,9	m2	5,74
			m2	7,92
			m2	9,28
			razem m2	22,94
9	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych  1,5*2+2,15*2	m	7,30
			razem m	7,30
10	KNR 4-04 0109/04	Ręczne rozebranie kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów  1,2*0,38*2,0	m3	0,91
			razem m3	0,91
11	KNR 4-04 0201/05	Rozebranie murów z kamienia (powyżej terenu) o grubości ponad 30 do 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej - śc.zewnętrzne 18,0*6,0*0,35 4,7*(3,9+6,0)/2*0,35 0,6*0,6*2,45/2	m3	37,80
			m3	8,14
			m3	0,44
			razem m3	46,38
12	KNR 4-04 0201/08	Rozebranie murów z kamienia (powyżej terenu) o grubości ponad 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej - śc.zewnętrzne 18,0*3,9*0,5 4,7*(3,9+6,0)/2*0,6 -(1,4*1,4*2+2,05*1,4*2+1,0*2,1)*0,5	m3	35,10
			m3	13,96
			m3	-5,88
			razem m3	43,18
13	KNR 4-04 0201/02	Rozebranie murów z kamienia (powyżej terenu) o grubości do 30cm na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany wewnętrzne h=3,0 (1,45+4,45)*h*0,2 -1,4*2,1*0,2	m3	3,54
			m3	-0,59
			razem m3	2,95
14	KNR 4-04 0201/08	Rozebranie murów z kamienia (powyżej terenu) o grubości ponad 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany wewnętrzne (Krotność= 0,4) h=3,0 (4,7*0,55+4,5*0,6+4,3*0,45)*h -(0,85+0,8)*2,0*0,45-1,25*2,3*0,6-1,0*2,0*0,55	m3	21,66
			m3	-4,31
			razem m3	17,35
15	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu - śc.wewnętrzne (Krotność= 0,6)		

## Rozbiórka istniejącego budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	17,35
16	KNR 4-04 0104/03	Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygn.) z pustaków typu "MURANÓW" na zaprawie cementowo-wapiennej (7,4*(2,9+3,4)+3,9*(2,9+3,4)/2)*0,35 -(3,2*2,9+0,85*2+1,35*1,3*2)*0,35 (6,3*(2,5+2,4)+2,8*(2,5+2,4)/2*2)*0,2 -(0,95*0,85+0,95*2,0+0,95*1,7)*0,2	m3 m3 m3 m3	20,62 -5,07 8,92 -0,86
		razem	m3	23,61
17	KNR 4-04 0203/02	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30cm na zaprawie cementowo-wapiennej (6,3+2,8)*2*1,0*0,2	m3	3,64
		razem	m3	3,64
18	KNR 4-04 0203/05	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 30 do 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej (18,0+4,7)*1,0*0,4 (7,4*2+3,9)*1,0*0,4	m3 m3	9,08 7,48
		razem	m3	16,56
19	KNR 4-04 0203/08	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej 18,0*0,55*1,0 4,7*0,65*1,0 0,6*0,6*1,0	m3 m3 m3	9,90 3,06 0,36
		razem	m3	13,32
20	KNR 4-04 0305/03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm 17,05*4,7*0,15	m3	12,02
		razem	m3	12,02
21	KNR 4-04 0501/01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na m2 posadzki 13,87+19,74*2	m2	53,35
		razem	m2	53,35
22	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 13,4+4,06+2,68	m2	20,14
		razem	m2	20,14
23	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm (53,35+20,14+27,5+16,52)*0,15	m3	17,63
		razem	m3	17,63
24	KNR 2-02 2011/01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm - demontaż 53,35+20,14	m2	73,49
		razem	m2	73,49
25	KNR 4-04 0303/05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30cm (7,75*2-1,55+3,1*3)*0,3*2,0 3,1*2*0,25*2,0	m3 m3	13,95 3,10
		razem	m3	17,05
26	KNR 4-04 1103/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 5 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie 0,91+46,38+43,18+2,95+17,35+23,61+3,64+16,56+13,32+12,02+17,63+17,05 171,37*0,18+(16,5+22,94)*0,08+7,3*0,3*0,05+53,35*0,02+20,14*0,01+73,49*0,03	m3 m3	214,60 37,58
		razem	m3	252,18
27	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego z opłatą za wysypisko i utylizację	m3	252,18
28	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - nakłady indywidualne	m3	252,18