| | | |
|---|---|---|
| 3/01 | Schody południowe | 17,59 m2 |
| 3/02 | Pom. biurowe-marketing | 19,80 m2 |
| 3/03 | Pom. biurowe-marketing | 15,66 m2 |
| 3/04 | Sala konferencyjna | 22,40 m2 |
| 3/05 | Gabinet dyrektora | 21,65 m2 |
| 3/06 | Sekretariat | 28,47 m2 |
| 3/07 | Gabinet zastępcy dyrektora | 14,32 m2 |
| 3/08 | Jadalnia | 21,51 m2 |
| 3/09 | Sekretariat | 28,70 m2 |
| 3/10 | Gabinet zastępcy dyrektora | 14,32 m2 |
| 3/11 | Gabinet dyrektora | 21,51 m2 |
| 3/12 | Sala konferencyjna | 28,64 m2 |
| 3/13 | Pom. biurowe - administracja | 15,40 m2 |
| 3/14 | Pom. biurowe - administracja | 15,47 m2 |
| 3/15 | Schody północne | 11,13 m2 |
| 3/16 | Pom. biurowe- FSP | 16,44 m2 |
| 3/17 | Pom. biurowe- FSP | 15,30 m2 |
| 3/18 | Pom. biurowe- FSP | 13,75 m2 |
| 3/19 | Pom. biurowe - administracja | 14,24 m2 |
| 3/20 | Pom. biurowe-marketing | 14,23 m2 |
| 3/21 | Pom. biurowe-marketing | 14,07 m2 |
| 3/22 | Pom. biurowe-marketing | 14,37 m2 |
| 3/23 | Pom. biurowe-marketing | 12,20 m2 |
| 3/24 | Pom. biurowe-marketing | 12,62 m2 |
| 3/25 | Pom. biurowe-marketing | 12,87 m2 |
| 3/26 | Pom. biurowe-marketing | 12,20 m2 |
| 3/27 | Pom. biurowe-marketing | 14,21 m2 |
| 3/28 | Pom. biurowe-marketing | 13,87 m2 |
| 3/29 | Pom. biurowe-marketing | 14,24 m2 |
| 3/30 | Pom. biurowe-marketing | 15,72 m2 |
| 3/31 | Toaleta NP | 10,17 m2 |
| 3/32 | Pom. gospodarcze | 2,19 m2 |
| 3/33 | Toaleta damska | 14,01 m2 |
| 3/34 | Toaleta męska | 14,01 m2 |
| 3/35 | Komunikacja | 185,84 m2 |
| | razem | 733,12 m2 |

Oznaczenia:

Instalacja c.o. prowadzona pod stropem pomieszczeń

Instalacja c.o. prowadzona w posadzce pomieszczeń

Instalacja c.t.

Uwaga:
Bezpośrednie podejście do grzejników wykonać przewodem ø16x2


ARPA
Architektoniczna Pracownia Autorska
Jerzego Guraw skiego
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań,
tel./fax.:061 821 78 47, email:arpa@info.com.pl, www.gurawski.com


Obiekt: Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt budowlany

OGRZEWANIE - Rzut poziomu +12,51

| skala: | data: | umowa nr: |
|---|---|---|
| 1:100 | I 2010 | K2 - 372/114/09 |

Autor: mgr inż. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65

| Projektował: | nr rysunku: |
|---|---|
| Piotr Osieka upr. nr. 177/PW/93<br>Tomasz Woźniak upr. nr. WKP/0035/POOS/03 | G-05 |
| Sprawdził:<br>Dariusz Michałowski upr. nr. WKP/0146/PWOS/04 | |