SYMBOL	Dr1	Dr2
RODZAJ	Drabina naścienna, pionowa – wejście na dach nad aulami	Drabina naścienna, pionowa – przejście na dach na poziomie +8,35

SCHEMAT



UWAGI :

– całość konstrukcji stalowej zabezpieczyć antykorozyjnie
– całość malowana proszkowo na kolor RAL 9007



UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i wytyczyć geodezyjnie na planie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.
4.Minimalna powierzchna czynna ściany lamelowej musi wynosić min 54%
5.Odwodnienie liniowe typu ACO należy odsadzić zgodnie z zaleceniami producenta przed wykonaniem posadzki garażu
6.Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujce są tylko wartości
7.Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnociach lub zmianach.

ILOŚĆ	1

RZUT



RZUT



A R P A
Architektoniczna Pracownia Autorska
Jerzego Gurawskiego
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań,
tel./fax.:061 821 78 47, email:arpa@info.com.pl, www.gurawski.com

Obiekt: Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie		
Projekt wykonawczy		
ZESTAWIENIE DRABIN		
skala:	data:	umowa nr:
1:50	IX 2010	K2 - 372/114/09
Autor: mgr inż. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65		
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Grygorowicz upr. bud. nr 1193/57		
Opracował zespół: mgr inż. arch. Marek Szapiel, mgr inż. arch. Łukasz Janiak, mgr inż. arch.Krzysztof Łuczak, mgr inż. arch.Maciej Cybulski		nr rysunku: AZ16