SYMBOL	Fa 0.4	Fa 0.5	Fa 0.6	Fa 0.8	Fa 0.9	Fa 0.10
RODZAJ	FASADA POŁUDNIOWA PARTERU	FASADA WSCHODNIA PARTERU I I PIĘTRA	FASADA PÓŁNOCNA PARTERU I I PIĘTRA	FASADA PÓŁNOCNA KORYTARZA	FASADA PÓŁNOCNA SCHODÓW PÓŁNOCNYCH	FASADA ZACHODNIA SCHODÓW PÓŁNOCNYCH
SCHEMAT						
WYMIARY ELEMENTU [mm]	440	2261	389	280	278	262
ILOŚĆ SZT. RAZEM	990	990	825	2076	2041	2041

UWAGI :

SYSTEM ALUMINIOWY SŁUPOWO-RYGLOWY W KOLORZE RAL 9007 BEZ ZEWNĘTRZNEJ USTAWY SIODŁOWEJ (KONSTRUKTURA) WG. RZYWUNOS

1. Szklenie części przeźroczystych – szyby zespolone 6–16–44.2. Izolacyjność akustyczna tego zespolenia wynosi Rw+Ctr[B] (Ctr= -4dB)
   - 6mm. hartowane VG Superfloatal 70 HT, ESG
   - 16mm. argon
   - VSG 44.2 Sound Control

2. Szklenie części nieprzeźroczystych – szyby zespolone 6–10–6:
   - 6mm. hartowane VG Superfloatal 70 HT, ESG
   - 10mm. air
   - 6mm. float, ESG + emalia RAL 7021

– OKNA UCHYLNE SIĘ WEWNĄTRZ (Z MOŻLIWOŚCIĄ PEŁNEGO UCHYLENIA DO WYCIA OKIEN), ZAOPATRZONE W NAWIETRZAKI PODOKIENNE
– ZA SZKLENIEM NIEPRZEŹROCZYSTYM OCIEPLONE Z MOWY MINERALNEJ GR 10CM + PAROIZOLACJA

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie

SYSTEM ALUMINIOWY SŁUPOWO-RYGLOWY W KOLORZE RAL 9007 WG. RZYWUNOS

1. Szklenie części przeźroczystych – szyby zespolone 6–16–44.2. Izolacyjność akustyczna tego zespolenia wynosi Rw+Ctr[B] (Ctr= -4dB)
   - 6mm. hartowane VG Superfloatal 70 HT, ESG
   - 16mm. argon
   - VSG 44.2 Sound Control

2. Szklenie części nieprzeźroczystych – szyby zespolone 6–10–6:
   - 6mm. hartowane VG Superfloatal 70 HT, ESG
   - 10mm. air
   - 6mm. float, ESG + emalia RAL 7021

– OKNA UCHYLNE SIĘ WEWNĄTRZ (Z MOŻLIWOŚCIĄ PEŁNEGO UCHYLENIA DO WYCIA OKIEN), ZAOPATRZONE W NAWIETRZAKI PODOKIENNE
– DROBNE MLECZOWE PRZESUWNE, DWUSKRZYDŁOWE, ROZWIERNE, WYPOSAŻONE W PODOHYT, DMA ZAMKI I SAMOZAMYKACZ
– WYPOSAŻONE EGZAUSTOWE DROBI – WEC PROJEKT INSTALACJI WENTYLACYJNEGO!!!

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlano-montażowych" sporządzonymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Podany przez/cie należy zweryfikować/ wyłączyć przed przystąpieniem do realizacji robót. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkiet, blaszki i klejców należy montować zgodnie z instrukcjami producentów wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych dokładnie wymiarów inwentaryzacyjnych na budowie.
4.Minimalna powierzchnia czynna otwarty (wentylowej musi wynosić min 54%.
5.Zdecydowanie krokiem typu ACO należy obsadzić zgodnie z zaleceniami producenta przez wykonaniem posadzek gładzi. Należy wykonać linię wymienia z otworów. Obowiązuje się tylko wentylacja.
7.Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościach lub zmianach.

A R P A
Architektoniczna Pracownia Autorska
Jerzego Gurkiewicza
ul. Mackiewicza/ego 7, 61-606 Poznań,
tel./fax.061 821 76 47, e-mail:arpa@o2.pl, www.gurkiewicz.com

Zlecenie: Wydział Nauk Społecznych
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt wykonawczy

Zestawienie tkanin: Fa0.4,Fa0.5,Fa0.6,Fa0.8,Fa0.9,Fa0.10

Arkusz	Data	Uprawnienia
1:50	16.2012	KU - 372/74/69

Autor: mgr inż. arch. Jerzy Gurkiewicz G.P. upr. budl. 7/165

Opracował zespół:	W tzkarbcu
mgr inż. arch. Anna Szopiał mgr inż. arch. Łukasz Jarosz mgr inż. arch.Krzysztof Łuszak	AZ 3