SYMBOL			DT01		DT02		DT03		DT04
RODZAJ			DRZWI TECHNICZNE		DRZWI TECHNICZNE		DRZWI TECHNICZNE		DRZWI TECHNICZNE
SCHEMAT									
ŚWIATŁO OTWORU/CM/	MUR	S	120		106		90		160
		H	210		210		250		250
SKRZYDŁO			L	P	L	P	L	P	
KONDYGNACJA	poziom: −3,16 garaż		–	–	–	–	–	–	–
	poziom: ±0,00 parter		–	1	1	–	3	–	1
	poziom: +4,41 I piętro		–	–	–	–	3	–	1
	poziom: +8,46 II piętro		–	–	–	–	2	–	1
	poziom: +12,51 III piętro		–	–	–	–	1	1	1
	poziom: +16,16 IV piętro		–	–	–	–	1	1	1
	poziom: +19,81 V piętro		–	–	–	–	–	1	–
ILOŚĆ SZT. RAZEM			1		1		13		5
UWAGI			DRZWI TECHNICZNE STALOWE, MALOWANE NA KOLOR RAL 9003 DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ STANDARDOWĄ, I ZAMEK PATENTOWY ODPORNOŚĆ OGNIOWA DRZWI EI30 MALOWANE NA KOLOR BIAŁY		DRZWI TECHNICZNE STALOWE, MALOWANE NA KOLOR RAL 9003 DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ STANDARDOWĄ ODPORNOŚĆ OGNIOWA DRZWI EI30 MALOWANE NA KOLOR BIAŁY		DRZWI TECHNICZNE STALOWE, WYKOŃCZONE IDENTYCZNIE JAK OKŁADZINA ŚCIAN, MALOWANE NA KOLOR WG PROJEKTU WNĘTRZ DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY DRZWI WYPOSAŻONE W OTWORY WENTYLACYJNE ø40MM, NA GÓRZE I DOLE, ZAMKNIĘTE KRATKAMI, W KOLORZE DRZWI		DRZWI TECHNICZNE STALOWE, WYKOŃCZONE IDENTYCZNIE JAK OKŁADZINA ŚCIAN, MALOWANE NA KOLOR WG PROJEKTU WNĘTRZ DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY DRZWI WYPOSAŻONE W OTWORY WENTYLACYJNE ø40MM, NA GÓRZE I DOLE, ZAMKNIĘTE KRATKAMI, W KOLORZE DRZWI
OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI									

UWAGA:

1. Dobór odpowiednich profili i automatyki leży w gestii wykonawcy
2. Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie. W szczególności należy zwrócić uwagę na poziom sufitów podwieszanych.
3. ZESTAWIENIE NIE UWZGLEDNIA RODZAJÓW ZAMKÓW – SZCZEGÓŁY KONTROLI DOSTĘPU W PROJEKCIE NISKOPRĄDOWYM !!!
4. KLAMKI ORAZ POCHWYTY NA STANDARDOWEJ WYSOKOŚCI.
5. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
6. Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościach lub zmianach.

A R P A
Architektoniczna Pracownia Autorska
Jerzego Gurawskiego
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań,
tel./fax.:061 821 78 47, email:arpa@info.com.pl, www.gurawski.com

Obiekt: Wydział Nauk Społecznych
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt wykonawczy

ZESTAWIENIE DRZWI TECHNICZNYCH

skala:	data:	umowa nr:
1:50	IX 2010	K2 - 372/114/09

Autor: mgr inż. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65

Opracował zespół:
mgr inż. arch. Marek Szapieł
mgr inż. arch. Łukasz Janiak
mgr inż. arch.Krzysztof Łuczak
mgr inż. arch. Maciej Cybulski

nr rysunku:

AZ8