

Przekrój 12, J-J

** Zestawienie dla jednego elementu wysyłkowego-Poz. 12 ilość 1 X wykonać

Nr.	Ilość	Poz.	Nazwa	Sztuk	Profil	Materiał	Długość	Waga	Ozn.
1	2	12	kratownica	1	HEA140	S235	11793	291.28	
2	2	1002	kratownica	2	HEA160	S235	367	22.31	
3	2	1025	kratownica	1	HEA100	S235	8027	134.05	
4	2	1026	kratownica	1	HEA100	S235	2190	36.57	
5	2	1027	kratownica	1	HEA100	S235	1848	30.86	
6	2	1035	kratownica	5	MSH60*5	S235	1807	76.51	
7	2	1038	kratownica	3	MSH60*5	S235	971	24.66	
8	2	1039	kratownica	1	MSH60*5	S235	971	8.22	
9	2	1041	kratownica	1	MSH60*5	S235	971	8.22	
10	2	1044	kratownica	1	MSH60*5	S235	971	8.22	
11	2	1066	kratownica	1	BL10*297	S235	303	7.07	
12	2	1072	kratownica	1	BL10*251	S235	268	5.28	
13	2	1078	kratownica	1	BL16*201	S235	300	7.57	
14	2	1079	kratownica	1	BL16*201	S235	300	7.57	
15	2	1111	kratownica	4	BL10*135	S235	181	7.67	
16	2	1114	kratownica	1	BL10*128	S235	179	1.80	
17	2	1121	kratownica	1	BL10*103	S235	178	1.44	
18	2	1124	kratownica	2	BL8*100	S235	322	4.05	
19	2	1132	kratownica	2	BL8*79	S235	95	0.94	
20	2	1141	kratownica	2	BL8*65	S235	115	0.94	
21	2	1142	kratownica	18	BL8*65	S235	115	8.45	
22	2	1145	kratownica	6	BL8*45	S235	79	1.34	
23	2	1146	kratownica	2	BL25*35	S235	280	3.85	
Waga całkowita (kg)								698.89	
Gabaryty (W x S x D): 1200 x 322 x 11802									



Przekrój 12, F-F



Przekrój 12, D-D



Przekrój 12, E-E



Przekrój 12, H-H



Przekrój 12, C-C



Przekrój 12, G-G



Widok 12, A-A

Przekrój 12, I-I



Widok 12, K-K

Przekrój 12, B-B

STAL S235

PROJEKT KONSTRUKCJI

BUD-EKSPERT
dr inż. JERZY ZIELONACKI
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
60-629 Poznań ul. Roosevelta 10/2
tel. 061 8478 (0 22) 8478 (0 22) fax. 061 8478 (0 22)

A R P A
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA JERZEGO GURAWSKIEGO
UL. MACIEJEWSKIEGO 7, 61-606 POZNAŃ
TEL./FAX: 061 821 78 47, EMAIL: arpa@info.com.pl
www.gurawski.com

OBIEKT
BUDYNEK WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII
IM. JANA DŁUGOSZA
W CZĘSTOCHOWIE

PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA

DACH MIĘDZY OSIAMI H–F',12–13
POZ.12

SKALA	DATA	ORDER NR
1:10	WRZESIEŃ–2010	K2–372/114/09

GENERALNY PROJEKTANT
mgr inż. arch. Jerzy Gurawski upr.nr 77/65
PROJEKTANT
mgr inż. Krystyna Chociaowicz upr.nr 165/Pw/91
SPRAWDZIŁ
dr inż. Jerzy Zielonacki upr. nr 2/85/Pw
SPRAWDZIŁ ZESPÓŁ
mgr inż. Marcin Chludziński

NR RYS.
K_118