

Przedmiar robót

Roboty remontowe

Kod CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45442100-8 - Roboty malarskie

Budowa Akademia im.Jana Długosza 42-200 Częstochowa Al.Armi Krajowej 13/15 - Pokój 0007

Inwestor Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul.Waszyngtona 4/8

Sporządził Marzena Dębowska

Częstochowa Październik 2011

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Nr	Opis robót
1.	Roboty budowlane
2.	Roboty elektryczne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty budowlane					
1	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią		
			2,79*5,72	m2	15,96
			razem	m2	15,96
2	KNR-W 2-02 0923/01		Oslony okien folią polietylenową		
			2,35*1,7	m2	4,00
			razem	m2	4,00
3	KNR 4-01 0354/13		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych		
				szt	1,00
4	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach		
				szt	1,00
5	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
			(2,79+5,72)*2*3,11	m2	52,93
			-2,35*1,70+(1,7*2+2,35)*0,2-(0,62+1,22)*1,5	m2	-5,61
			2,79*5,72	m2	15,96
			razem	m2	63,28
6	KNR 4-01 0702/06		Odbicie pasów o szerokości do 30cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej		
				m	3,00
7	KNR 4-01 0307/02		Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
				m	3,00
8	KNR 4-01 0705/05		Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką		
				m	3,00
9	KNR 2-02 2009/02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
			3*0,3	m2	0,90
			razem	m2	0,90
10	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km z opłatą za wysypisko		
				m3	0,40
11	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km - nakłady indywidualne wykonawcy		
				m3	0,40
12	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
				m2	63,28
13	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem		
				m2	63,28
14	KNR 4-01 1212/19		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
			1,0*0,6*3	m2	1,80
			razem	m2	1,80
15	KNR 4-01 1212/28		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur CO o średnicy do 50mm		
				m	8,00
2. Roboty elektryczne					
16	KNNR 5 1203/08		Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce		
				szt. żył	3,000
17	KNNR 9 0501/03		Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych - Oprawy świetłówkowe 2x49W , ze świetłówkami 4000K , T5 z elektronicznymi układami stabilizująco-zapłonowymi z rastrem typu pełna parabola PPAR SH		
				szt.	3,000
18	KNNR 9 0401/02		Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przełącznika świecznikowego		
				szt.	1,000
19	KNNR 5 1303/01		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego		
				pomiar	3,000
20	KNNR 5 1303/02		Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - za każdy następny pomiar		
				pomiar	3,000

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNNR 5 1301/01		Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000
22	KNNR 5 1305/01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	prób.	3,000