

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

Inwestycja Wymiana lamp oświetleniowych
Sala tenisa stołowego
Elektryczna

Adres: Zbierskiego 6
42-200 Częstochowa

Kody CPV:

Inwestor: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Adam Panicz

Sprawdził:

Data opracowania: 02.2020

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty Demontażowe 1		1,000	1,000
1.1	RUSZT	Praca rusztowań - dla pozycji demontażu 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2	KNNR 9 0501-0800	Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw ręciovych, sodowych. UWAGA: Zdemontowane oprawy przekazać wraz ze źródłami świetlnymi - bez uszkodzeń Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym. 10	szt. szt.	10,000	10,000
2		Roboty montażowe i prace odbiorcze 1		1,000	1,000
2.1	RUSZT	Praca rusztowań - dla pozycji montażu i pomiarów 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2	KNNR 5 0207-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane na drewnie UWAGA: Nie stosować przewodów typu YdY lub YLY 10	m m	10,000	10,000
2.3	KNNR 5 0303-0200	Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 mm o 4 wlotach i połączeniach przewodów o przekroju do 2,5 mm ² 7	szt. szt.	7,000	7,000
2.4	KNNR 5 0505-0100	Oprawy oświetleniowe żarowe, zawieszane przeciwwybuchowe, przemysłowe w obudowie aluminiowej wzmocnionej z gwintem E27. ANALOGIA: Montaż naświetlaczy LED. Analogia: Montaż opraw przemysłowych ze źródłami LED. 10	kpl. kpl.	10,000	10,000
2.5	KNNR 5 1203-0100	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm ² pod zaciski lub bolce. UWAGA: PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW DO PUSZEK. PODŁĄCZENIE DO OPRAW UJĘTE W POZYCJI MONTAŻU OPRAWY. 21	szt. szt.	21,000	21,000
2.6	KNNR 5 1305-0100	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób a prób a	1,000	1,000
2.7	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 10	pomi ar pomi ar	10,000	10,000